



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Saubara

1

Sexta-feira • 18 de Março de 2022 • Ano • Nº 3098

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Saubara publica:

- **Concorrência Pública nº 004/2021** - Forte Serviços da Construção Civil Ltda.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações

Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

1 - PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CNPJ: 11.557.132/0001-35	INSCRIÇÃO: 007.032.314 ME	
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE		
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS	ESTADO: BAHIA	
TELEFONE: (75) 3624-1519	E-mail: contato@fortambiental.com.br	
BANCO DO BRASIL 001	AGÊNCIA Nº 41-8	CONTA CORRENTE Nº 143.978-2

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de:

R\$ 672.019,72 (seiscentos e setenta e dois mil e dezenove reais e setenta e dois centavos)

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do certame;

3.3- Prazo de execução: 04 (quatro) meses.

14 de dezembro de 2021, São Gonçalo dos Campos

Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA - BA 35.845

FORT
AMBIENTAL

11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
R. D. BA 602 Nº 1248
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Obra SAUBARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2021 OBJETO: Contratação da empresa em Obras e Serviços de engenharia para construção de uma Piscina Semiolímpica no novo Complexo Escolar deste Município

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Bahia
SBC - 08/2021 - Bahia
ORSE - 07/2021 - Sergipe
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
SIURB INFRA - 01/2021 -

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					26.431,19	3,83 %
1.1	74209001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	356,27	445,34	4.453,40	0,86 %
1.2	73948016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	800,98	4,24	5,30	4.245,19	0,83 %
1.3	74077003 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	800,98	6,24	7,80	6.247,84	0,93 %
1.4	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CÂMPEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12	765,06	957,08	11.484,06	1,71 %
2		PISCINA					328.374,47	48,86 %
2.1	74155002 SINAPI	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LÂMINA E ESCARIFICADOR	m³	856,88	3,57	4,46	2.926,79	0,44 %
2.2	93368 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,54	67,10	83,86	1.219,02	0,18 %
2.3	73984009 SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	80,1	50,89	83,81	5.095,10	0,76 %
2.4	72699 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	707,91	4,48	5,60	3.964,30	0,59 %
2.5	94982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,81	305,66	382,33	4.056,52	0,60 %
2.6	89454 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÁOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m³	122,08	50,59	63,24	7.720,34	1,15 %
2.7	6951 SINAPI	FÓRMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m³	222,98	54,06	67,58	15.067,84	2,24 %
2.8	92780 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1652,55	14,79	18,49	30.555,85	4,55 %
2.9	92781 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2586,9	13,65	17,44	45.115,54	6,71 %
2.10	92782 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	661,26	12,55	15,69	10.375,17	1,54 %
2.11	92783 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,38	10,59	13,24	799,17	0,12 %
2.12	92759 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	472,89	15,50	19,38	9.164,81	1,36 %
2.13	92722 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	74,17	406,14	507,68	37.854,83	5,60 %
2.14	92874 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	74,17	30,20	37,75	2.799,92	0,42 %
2.15	72075 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL	m²	449,84	9,35	11,69	5.250,63	0,78 %
2.16	94982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	24,93	305,66	382,33	9.531,49	1,42 %
2.17	87678 SINAPI	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	120,38	4,03	5,04	606,72	0,09 %
2.18	JUN-ENT-010 SETOP	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA SEM REFORÇO, LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	M	639,04	2,80	3,25	2.076,88	0,31 %
2.19	87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TBI BECAS. AF_06/2014	m²	120,38	28,44	35,55	4.279,51	0,64 %
2.20	87244 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	m²	434,58	165,96	207,45	90.153,02	13,42 %
2.21	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS BECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	312,5	32,80	41,00	12.812,50	1,91 %
2.22	8628 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elitabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	197,25	56,88	70,85	13.975,16	2,08 %
2.23	116 ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	6,8	71,57	89,48	608,33	0,09 %
2.24	170306 SBC	MÁRMORE EM PLACA BRANCO PARIS COLADO EM PISO	m²	23,11	302,48	378,10	8.737,89	1,30 %
2.25	94983 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,87	340,71	428,88	370,82	0,05 %
2.26	73976004 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,5	101,95	127,44	1.593,06	0,24 %
2.27	84186 SINAPI	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	2,5	76,42	95,53	238,83	0,04 %
2.28	2417 ORSE	Escada tipo piscinas em aço inox	m	3	430,49	538,11	1.614,33	0,24 %
3		ACESSÓRIOS PISCINA					12.334,76	1,87 %
3.1	228 Próprio	BOCAL DE RETORNO REGULÁVEIS 2' EM METAL CROMADO	UN	14	224,89	281,11	3.935,54	0,59 %

Luiz Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 802 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44350-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

3.2	229	Próprio	BÓCAL DE ASPIRAÇÃO RÉGULAVEIS 2" EM METAL CROMADO	UN	2	73,08	91,33	182,08	0,03 %
3.3	230	Próprio	RALO DE FUNDO ANTITURBILHÃO 30 X 30 CM EM AÇO INOX COM GRELHA CAIXILHO	UN	2	291,41	384,25	728,52	0,11 %
3.4	231	Próprio	SUPOORTE DE RAJA EM BRONZE CROMADO	UN	8	130,16	162,70	1.301,60	0,19 %
3.5	232	Próprio	RAJA FLUTUANTE ANTI - MAROLÃ, MACIAS PARA EVITAR ACIDENTES	M	100	23,99	29,89	2.999,00	0,45 %
3.6	233	Próprio	GANCHOS PARA RAJA EM AÇO INOX	UN	4	20,61	25,76	103,04	0,02 %
3.7	234	Próprio	ESTICADOR PARA RAJA EM AÇO INOX	UN	4	282,06	352,58	1.410,32	0,21 %
3.8	235	Próprio	POSTE INOX PARA BANDEIROLAS	CJ	2	748,84	937,05	1.874,10	0,28 %
4			QUARDA CORPO					21.480,26	3,23 %
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,42	67,10	83,88	288,87	0,04 %
4.2	72846	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	4,28	4,40	5,80	23,97	0,00 %
4.3	94583	SINAPI	CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42	340,71	425,89	1.456,54	0,22 %
4.4	89300	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ABSTENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	m²	11,4	88,21	85,28	971,06	0,14 %
4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	22,8	4,03	5,04	114,91	0,02 %
4.5	87829	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,8	33,07	41,34	942,65	0,14 %
4.7	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	84,8	205,83	257,29	16.620,93	2,47 %
4.8	80489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	11,4	11,33	14,16	161,42	0,02 %
4.9	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	32,3	27,27	34,09	1.101,11	0,16 %
5			CABA DE BOMBAS / EQUIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO / AUTOMAÇÃO					82.847,79	7,83 %
5.1	74155/002	SINAPI	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	m³	47,44	3,57	4,48	211,58	0,03 %
5.2	72856	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	59,3	4,48	5,80	332,08	0,05 %
5.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,38	67,10	83,88	819,03	0,09 %
5.4	95487	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ AREIA 1:4	m³	14,71	429,20	538,50	7.891,82	1,17 %
5.5	89486	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	6,35	80,33	100,41	837,00	0,09 %
5.6	74141/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/10M2 VÃOS 4,40M INCL. VIGÔTAS T/JOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO COM CONCRETO 20MPa	m²	13,16	98,57	120,71	1.588,54	0,24 %
5.7	92709	SINAPI	ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	KG	49,8	15,50	19,38	961,25	0,14 %
5.8	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,99	14,79	18,49	314,15	0,05 %
5.9	74199/001	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	12,7	35,50	44,38	563,83	0,08 %
5.10	87533	SINAPI	MESCLA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	12,7	31,21	39,01	496,43	0,07 %
5.11	73807/003	SINAPI	LÁSTRO DE CONCRETO, E=SCM, PREPARO MECÂNICO, INCLÚSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	10,1	35,84	44,80	452,48	0,07 %
5.12	73485	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	m²	16,51	40,77	50,98	841,35	0,13 %
5.13	73932/001	SINAPI	GRADÉ DE FERRO EM BARRA CHATÁ 3/16"	m²	1,88	480,25	575,31	968,52	0,14 %
5.14	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	4,4	205,63	257,29	1.132,08	0,17 %
5.15	80489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	52,47	11,33	14,16	742,88	0,11 %
5.16	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	3,2	27,27	34,09	106,09	0,02 %
5.17	236	Próprio	PRE-FILTRO EM FIBERGLASS COM ENTRADA E SAÍDA FLANGEADAS DE BITOLA 6" PRE-FILTRO EM FIBERGLASS COM ENTRADA E SAÍDA FLANGEADAS DE BITOLA 6"	UN	1	2.898,70	3.373,38	3.373,38	0,50 %
5.18	237	Próprio	ELETROBOMBA TRIFÁSICA DE FERRO FUNDIDO, SUÇÃO BITOLA 4" X BITOLA 3" RECALQUE, MOTOR WEG DE 4 VOLTAGEM, 1500 RPM, 7,5 CV (2 ELETROBOMBAS PARA FUNCIONAMENTO E 1 COMO RESERVA)	UN	1	4.872,87	6.090,84	6.090,84	0,91 %
5.19	238	Próprio	FILTRO EM FIBERGLASS CALCULADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 3KG/CM² MINUS A CORROÇÃO, IDEAL PARA AGUAS DE PISCINA QUE SÃO ABRESSIVAS POR CAUSA DA AÇÃO DO CLORO. COM VALVULA DE 8 VIAS BITOLA 2" EM ABS EM SEU TOPO PARA COMANDO DAS OPERAÇÕES FILTRAR, RETROLAVAR - FECHAR - RECICLAR - ASPIRAR AO ESGOTO (DRENAR) - FILTRAR AO ESGOTO, PROPORCIONANDO FACILIDADE DE MANEJO E ECONOMIA DE REGISTRO PARA MONTAGEM HIDRAULICA DA CASA DE MÁQUINAS. PARA CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FILTRAÇÃO E RETROLAVAGEM	UN	2	6.862,45	8.328,06	16.856,12	2,48 %
5.20	239	Próprio	ELETROBOMBA TRIFÁSICA DE FERRO FUNDIDO, SUÇÃO 2 1/2" X 2" RECALQUE, MOTOR WEG 3500 RPM, AUXILIAR PARA EXECUTAR A OPERAÇÃO DE ASPIRAR O FUNDO DA PISCINA	UN	1	2.436,34	3.045,43	3.045,43	0,45 %
5.21	240	Próprio	PAINEL ELÉTRICO MONTADO EM CAIXA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA COMANDO E PROTEÇÃO	UN	1	4.467,85	5.822,31	5.822,31	0,84 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.968,03	4,16 %

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1248
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

6.1	741317004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	621,66	777,08	1.554,16	0,23 %
6.2	91830	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	32,8	7,90	9,88	324,06	0,05 %
6.3	91828	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	443,46	3,57	4,48	1.977,83	0,28 %
6.4	91828	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30,8	5,76	7,20	220,32	0,03 %
6.5	91832	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	295,93	12,96	18,20	4.794,07	0,71 %
6.6	91835	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	32,06	21,04	26,30	843,70	0,13 %
6.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	114,53	9,41	11,76	1.348,67	0,20 %
6.8	91864	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	57,32	12,28	15,35	879,86	0,13 %
6.9	73763/008	SINAPI	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVELY TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	1.304,66	1.630,86	6.523,44	0,97 %
6.10	74240/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8	384,63	480,79	3.846,32	0,57 %
6.11	72278	SINAPI	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	100,11	125,14	1.001,12	0,15 %
6.12	73953/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	112,78	140,98	261,96	0,04 %
6.13	72281	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	8	158,44	198,05	1.584,40	0,24 %
6.14	72338	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/40V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	49,45	61,81	123,62	0,02 %
6.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	13,00	16,25	32,50	0,00 %
6.16	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	84,01	105,01	420,04	0,06 %
6.17	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	111,11	138,89	277,78	0,04 %
6.18	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10	8,57	10,71	107,10	0,02 %
6.19	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2	11,51	14,39	28,78	0,00 %
6.20	95758	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	UN	20	8,52	8,15	163,00	0,02 %
6.21	95758	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	UN	4	12,57	15,71	62,84	0,01 %
6.22	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2	8,18	10,23	20,46	0,00 %
6.23	91844	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2	10,53	13,16	26,32	0,00 %
6.24	92206	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2	8,03	10,04	20,08	0,00 %
6.25	91859	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1	32,96	41,24	41,24	0,01 %
6.26	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPÁ	UN	4	203,21	254,01	1.016,04	0,15 %
6.27	72250	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4	14,15	17,89	70,76	0,01 %
6.28	68089	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	4	73,47	91,84	367,36	0,05 %
7			INSTALACOES HIDRAULICAS					19.918,87	2,98 %
7.1	93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	26,66	97,10	83,88	2.236,24	0,33 %
7.2	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, CMV ATÉ 0,5 KM	m³	7,66	4,46	5,50	44,02	0,01 %
7.3	73984/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	m³	20,11	50,89	63,61	1.279,20	0,19 %
7.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÁ E DRENO BRITA	UN	9	191,66	239,65	2.159,55	0,32 %
7.5	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	13,55	83,51	104,39	1.414,48	0,21 %
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	13,55	25,04	31,30	424,12	0,06 %
7.7	87533	SINAPI	MÁSSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TAI UCRAR. AF_06/2014	m²	13,55	31,21	39,01	528,59	0,08 %
7.8	8850	ORSE	Chuveiro antirradiação, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, de Fabricar ou similar	un	4	334,63	418,54	1.674,16	0,25 %
7.9	86383	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	35,14	43,63	43,63	0,01 %
7.10	86450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	42,4	25,96	32,49	1.377,58	0,20 %
7.11	86451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	5	42,87	53,59	267,95	0,04 %
7.12	86452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	55,5	53,35	66,69	3.701,30	0,55 %
7.13	86612	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	65,5	58,23	72,79	4.767,75	0,71 %
8			ARQUIBANCADA COM MURO					182.476,33	27,16 %
8.1	78517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	43,24	33,93	42,41	1.833,81	0,27 %
8.2	74255/001	SINAPI	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (NÃO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHÃO BASCULANTE)	m³	51,86	10,17	12,71	658,52	0,10 %
8.3	74053/001	SINAPI	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	43,24	474,17	592,71	25.628,76	3,81 %

Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1246
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

8.3	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TUIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	103,21	162,29	202,86	20.937,16	3,12 %
8.5	69000	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X38, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	m²	246,3	68,21	65,28	20.989,54	3,12 %
8.6	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	2,88	83,51	304,39	300,64	0,04 %
8.7	74189/001	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	500,56	35,50	44,38	22.214,85	3,31 %
8.8	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAI SCAR. AF_19/2014	m²	17,01	28,44	35,55	604,71	0,09 %
8.9	87533	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAI SCAR. AF_19/2014	m²	500,56	31,21	39,01	19.526,85	2,91 %
9.10	87285	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_09/2014	m²	17,01	48,90	58,63	987,30	0,15 %
9.11	73907/003	SINAPI	LÁSTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	96,06	35,84	44,80	4.303,48	0,64 %
9.12	73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO, COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	m²	219,44	40,77	50,96	11.182,86	1,68 %
9.13	73833/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADÉ COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	2,99	411,73	514,96	1.538,63	0,23 %
9.14	88498	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	500,56	11,33	14,16	7.087,99	1,05 %
9.15	73824/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,88	27,27	34,09	203,98	0,03 %
9.16	040900	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa	m³	6,59	610,46	763,10	5.028,83	0,75 %
9.17	AUX-PLA- SETOP 005		PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8 CM, PRÉ MOLDADA	m²	146,5	215,30	289,13	38.427,55	5,87 %

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação: 20/12/2021 09:00
Número do Processo Licitatório: Nº 004

Total sem BDI: 537.863,34
Total do BDI: 134.416,38
Total Geral: 872.019,72

Luís Gustavo Rocha de Souza
LUÍS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845

Wellington Thiago da Silva Gomes
Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

Leis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 35.846



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Proponente: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa em Obras e Serviços de engenharia para construção de uma Piscina Semiolímpica no novo Complexo Escolar deste Município

Estado: BAHIA		A PARTIR DE JAN/2020	
Encargo: Sociais Sobre a Mão de Obra			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SEMAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Férias	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	Salário	10,84%	8,33%
B5	Auxílio - Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Atas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Op. de Chuva	2,01%	
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Atas Gotadas	8,26%	6,35%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	44,88%	16,11%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,00%	3,84%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,88%
C4	Desligamento Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,32%
C	Total	14,40%	11,06%
Grupo D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	16,52%	5,93%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do	0,44%	0,34%

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br

3

Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
R. OD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Proponente: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa em Obras e Serviços de engenharia para construção de uma Piscina Semiolímpica no novo Complexo Escolar deste Município

Tipo de Obra: Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 50%
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	5,33
Seguros e Garantias (*)	0,80	0,80	1,00	1,00
Riscos	0,97	1,27	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,39
Lucro	6,16	7,40	8,96	8,96
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	2,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	20,34	22,12	25,00	25,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei nº 13.161/2015

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;


R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;


I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA, 14 DE DEZEMBRO DE 2021


LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA/38.845


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 - Nº 1245 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br

1 de 1

Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Obra
SAUBARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2021 OBJETO: Contratação de empresa em Obras e Serviços de engenharia para construção de uma Piscina Semiolímpica no novo Complexo Escolar deste Município

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2021 - Bahia 25,0%
SBC - 09/2021 - Bahia
ORSE - 07/2021 - Sergipe
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	PISCINA	28.451,19	6.807,80	6.807,80	6.807,80	6.807,80
3	ACESSÓRIOS PISCINA	328.374,47	82.093,62	82.093,62	82.093,62	82.093,62
4	GUARDA CORPO	12.634,78	3.133,70	3.133,70	3.133,70	3.133,70
5	CASA DE BOMBAS / EQÜIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO / AUTOMAÇÃO	21.880,26	5.420,07	5.420,07	5.420,07	5.420,07
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	82.647,79	13.161,95	13.161,95	13.161,95	13.161,95
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	27.986,03	6.989,01	6.989,01	6.989,01	6.989,01
8	ARQUIBANCADA COM MURO	18.918,87	4.729,72	4.729,72	4.729,72	4.729,72
	Porcentagem	182.476,33	45.619,08	45.619,08	45.619,08	45.619,08
	Custo		168.004,83	168.004,83	168.004,83	168.004,83
	Porcentagem Acumulado		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
	Custo Acumulado		168.004,83	336.009,66	504.014,79	672.019,72

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845

Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 195/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA NO NOVO COMPLEXO ESCOLAR

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, e o contador Raimundo Cerqueira Costa Filho, portador do CPF 009.579.245-77, inscrito no CRC/BA: 028026, **DECLARA**, para os devidos fins, por meio do seu responsável legal e Contador, que se enquadra na situação de microempresa com o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedente ao limite de R\$ 240.000,00 demonstrado em conformidade a exigência no Item 7.7, subitem 7.7.1, fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar 123/06, que não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Gonçalo dos Campos - BA, 17 de dezembro de 2021

Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes - Responsável Legal
RG: 08.812.128-30 - CPF: 835.010.025-72

Raimundo Cerqueira Costa Filho
CPF: 009.579.245-77
CRC/BA: 028026

Raimundo C. Costa Filho
Contador
BA - 028026/O

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br Tel: (75) 3624-1519

12



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 195/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA NO NOVO COMPLEXO ESCOLAR

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**, situada a **RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA**, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, para fins no disposto no (Licitante) Item 8 do Capítulo III do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Gonçalo dos Campos - BA, 17 de dezembro de 2021

Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@forteambi.com.br Tel: (75) 3624-1519



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 195/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA - BAHIA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA NO NOVO COMPLEXO ESCOLAR**

ANEXO IX


**DADOS RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
DADOS DA LICITANTE**

Nome Fantasia: FORT AMBIENTAL	
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
CNPJ: 11.557.132/0001-35	
Endereço: Rodovia BA 502 – nº 1245 – Povoado de Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000	
Fone: (75) 3624-1519	E-mail: contato@fortambiental.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

Nome: WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	
Carteira de Identidade: nº 08.812.128-30	CPF: nº 835.010.025-72
Data de Nascimento: 25/01/1985	
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Empresário	
Estado Civil: Solteiro	
Endereço: Rua Netuno, 556, Jardim Acácia – Feira de Santana / BA	
Fone: (75) 99131-0929	E-mail: contato@fortambiental.com.br

São Gonçalo dos Campos - BA, 17 de dezembro de 2021


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br Tel: (75) 3624-1519